
V Liceum Ogólnokształcące im. J. Pawła II w Toruniu

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie sali gimnastycznej

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Toruń

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA GIMNASTYCZNA			
1	KNR 2-02 1605-02	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7 m, nakładypodstawowe	m2		
d.1		239	m2	239,00	
				RAZEM	239,00
2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1		239	m2	239,00	
				RAZEM	239,00
3	KNNR-W 3 1013-01	ANALOGIA - Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1		63	m2	63,00	
				RAZEM	63,00
4	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie tablic do koszykówki	m2		
d.1		6,00	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m2		
d.1		442	m2	442,00	
				RAZEM	442,00
6	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
d.1		290	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
7	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m2		
d.1		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
8	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne powyżej lamperii	m2		
d.1		92,4	m2	92,40	
				RAZEM	92,40
9	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
d.1		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
10	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2		
d.1		66	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
11	KNNR 2 1404 -04	Malowanie rur stalowych c.o. farba olejna (dm3)	m		
d.1		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00